

COMUNE DI MONTECORICE

Provincia di Salerno

- PROGETTO ESECUTIVO -

Oggetto: riconversione edificio pubblico esistente da destinare ad asilo nido - Plesso scolastico di Agnone Cilento.

"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - Nex Generation EU -
Codice CUP E55E25000040006



ELABORATO

7

Computo metrico

SCALA

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale

Responsabile del Procedimento

Ing. Emanuela Marrocco

PROGETTISTA

Ing. Clotilde Santoro




Data: 26/08/2025

FUTURA



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



**STUDIO di INGEGNERIA
RAGO&SANTORO**

Via Lavis 32 Agnone Cilento - 84060 Montecorice (SA) - Cell: 349.6463103
studioingrango@tiscali.it - pec: clotilde.santoro@ordinga.it

Comune di Montecorice
Provincia di Salerno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Riconversione edificio pubblico esistente da destinare ad asilo nido - Plesso scolastico di Agnone Cilento
“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”
Next Generation EU – CODICE CUP E55E25000040006

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

Data, 27/08/2025

RUP
Ing. Emanuela Marrocco

IL TECNICO
Ing. Clotilde Santoro



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 CAM25_P01 .050.090.A	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm MONOBLOCCO 1 MONOBLOCCO 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,02	1'052,04
2 CAM25_P01 .050.100.A	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm MONOBLOCCO 1 MONOBLOCCO 2					4,00 4,00		
	SOMMANO cad/30gg					8,00	382,59	3'060,72
3 CAM25_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere BAGNO 1 BAGNO 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	121,73	243,46
4 CAM25_P01 .050.040.A	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere BAGNO 1 BAGNO 2					4,00 4,00		
	SOMMANO cad/30gg					8,00	79,17	633,36
5 CAM25_R02 .050.010.A (CAM)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari BAGNI ALUNNI E PERSONALE CUCINA					13,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	7,27	101,78
6 CAM25_R02 .050.050.F	Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 1.162.000÷1.743.000 W LOCALE TECNICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	378,05	378,05
7 CAM25_R02 .050.060.C (CAM)	Rimozione di corpi scaldanti: radiatori Rimozione di corpi scaldanti compresa chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro. Da 13 a 20 elementi, per radiatore radiatori					25,00		
	A R I P O R T A R E					25,00		5'469,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,00		5'469,41
	SOMMANO cad					25,00	10,91	272,75
8 CAM25_R02 .100.020.A	Rimozione di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di UFFICI o LOCALI COMMERCIALI. Si prevede la rimozione totale o parziale degli impianti elettrici e speciali q ... totale di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di UFFICI o LOCALI COMMERCIALI di altezza fino a 4 mt.					420,00		
	SOMMANO mq					420,00	28,21	11'848,20
9 CAM25_R02 .025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	12,00		0,850	2,200	22,44		
	SOMMANO mq					22,44	8,72	195,68
10 CAM25_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili. bagni		79,90		2,300	183,77		
	SOMMANO mq					183,77	6,54	1'201,86
11 CAM25_R02 .020.030.C (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm tramezzi bagni tramezzo soggiorno divezzi 1		14,60 6,00		3,200 4,000	46,72 24,00		
	SOMMANO mq					70,72	11,76	831,67
12 CAM25_R02 .060.050.A (CAM)	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale. INTERO EDIFICIO					420,00		
	SOMMANO mq					420,00	10,91	4'582,20
13 CAM25_R02 .060.022.B (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm INTERO EDIFICIO					420,00		
	SOMMANO mq					420,00	21,96	9'223,20
14 CAM25_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni MASSETTO DI SOTTOFONDO PAVIMENTO IN MARMETTE TRAMEZZATURE RIVESTIMENTI	420,00 420,00 70,72 183,77			0,100 0,050 0,150 0,030	42,00 21,00 10,61 5,51		
	SOMMANO mc					79,12	7,49	592,61
15	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con							
	A R I P O R T A R E							34'217,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'217,58
CAM25_T01 .020.010.A	autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km					79,12		
	SOMMANO mc					79,12	44,40	3'512,93
16 CAM25_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10	79,12			5,000	395,60		
	SOMMANO mc/ 5km					395,60	6,58	2'603,05
17 CAM25_E07 .010.050.B (CAM)	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 peditabile dopo 3 giorni.					420,00		
	SOMMANO mq					420,00	17,89	7'513,80
18 CAM25_E08 .080.010.C (CAM)	Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 12 cm - REI 180 tramezzo soggiorno divezzi 1		6,00		4,000	24,00		
	SOMMANO mq					24,00	43,69	1'048,56
19 CAM25_E08 .080.010.E (CAM)	Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 20 cm - REI 180 bagni e cucina e aule varie muretto ingresso		36,40 9,20		3,200 1,000	116,48 9,20		
	SOMMANO mq					125,68	63,55	7'986,96
20 CAM25_E17 .010.020.G (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fis ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm controsoffittatura					33,70		
	SOMMANO mq					33,70	59,22	1'995,71
21 CAM25_MT .E.50.064	Materiali per controsoffitti e pareti a secco Struttura retrostrutturata con profili omega controsoffittatura					33,94		
	SOMMANO mq					33,94	5,27	178,86
22 CAM25_E13 .070.020.B (CAM)	Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando colla ... compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC							
	A R I P O R T A R E							59'057,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'057,45
	eterogeneo, spessore 3.0 mm					420,00		
	SOMMANO mq					420,00	62,97	26'447,40
23 CAM25_E13 .070.070.A	Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. sguscia					390,50		
	SOMMANO ml					390,50	9,36	3'655,08
24 CAM25_E15 .030.020.B (CAM)	Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatu ... di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm					0,00	56,55	0,00
	SOMMANO mq							
25 CAM25_P03 .010.020.A	Trabattello mobile in tubolare Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1° mese o frazione per tinteggiatura	2,00 2,00	14,80 7,90		5,400 5,400	159,84 85,32		
	SOMMANO m					245,16	17,58	4'309,91
26 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei ... non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati spessore 12mm spessore 20mm					24,00 125,68		
	SOMMANO mq					149,68	10,94	1'637,50
27 CAM25_E21 .020.055.F (CAM)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in l ... lo, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. tinteggiature muri e soffitto					1'551,54		
	SOMMANO mq					1'551,54	22,32	34'630,37
28 CAM25_E18 .045.010.D	Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm	10,00		0,900	4,400	39,60		
	SOMMANO ml					39,60	18,34	726,26
29 CAM25_E18 .045.015.A	Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere	7,00		1,200	4,400	36,96		
	A RIPORTARE					36,96		130'463,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,96		130'463,97
	SOMMANO ml					36,96	10,86	401,39
30 CAM25_E20 .020.010.A	Vetrata isolante sp. nominale 4 mm Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da i ... ggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm vetrata su muretto ingresso		9,20		1,000	9,20		
	SOMMANO mq					9,20	70,47	648,32
31 CAM25_E18 .010.090.C	Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; ... iscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pich-pine o douglas porta invetriata			1,800	2,200	3,96		
	SOMMANO mq					3,96	288,28	1'141,59
32 CAM25_MT .E.69.006	Maniglioni antipanico Maniglione antipanico interno tipo pusc con sblocco esterno per apertura					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	289,36	2'025,52
33 CAM25_E18 .020.010.A	Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare ... ensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	398,14	3'981,40
34 CAM25_MT .E.60.037A	Porte e portoni in legno Struttura metallica a scomparsa per porte scorrevoli valutata a mq	2,00		0,900	2,200	3,96		
	SOMMANO mq					3,96	339,77	1'345,49
35 CAM25_E18 .020.060.A	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare im ... no, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	565,03	1'130,06
36 CAM25_E18 .030.020.E	Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetr ... io con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno douglas ingresso	2,00	6,00 2,80		4,000 2,800	24,00 15,68		
	SOMMANO mq					39,68	437,41	17'356,43
	A R I P O R T A R E							158'494,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							158'494,17
37 CAM25_E11 .040.030.H	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... arie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10 anticato gronde *(par.ug.=(16+17,8+7,8+2,6+13,3+13,5+14,9+2,8+4,5))	93,20		0,400		37,28		
	SOMMANO mq					37,28	192,34	7'170,44
38 CAM25_P03 .010.035.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione		17,50 8,80 4,20 13,30 15,80 7,00 15,00 3,50 3,10 13,50 5,30 8,70 13,50 6,00		5,200 3,800 3,900 3,500 6,800 4,800 3,500 3,500 4,200 3,600 3,700 5,000 5,000 5,000	91,00 33,44 16,38 46,55 107,44 33,60 52,50 12,25 13,02 48,60 19,61 43,50 67,50 30,00		
	SOMMANO mq					615,39	26,95	16'584,76
39 CAM25_A20 .010.007.A	Schermatura antipolvere costituita da doppio telo in polietilene di colore bianco, fissato tramite nastro bianco biadesivo ai bordi del supporto sul quale sono affisse le tavole votive. La misura minima computabile è 1 mq.					615,39		
	SOMMANO mq					615,39	19,83	12'203,18
40 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro		17,40 7,00 2,40 2,70 7,00 15,80 10,80 2,10 13,80 2,50 3,20 2,50 1,10 12,90 5,30 8,80 8,90 4,20		3,400 3,600 2,700 2,050 4,200 6,300 3,500 2,050 3,500 2,050 3,600 4,000 3,700 3,600 4,200 0,800 3,700 3,700	59,16 25,20 6,48 5,54 29,40 99,54 37,80 4,31 48,30 5,13 11,52 10,00 4,07 46,44 22,26 7,04 32,93 15,54		
	SOMMANO mq					470,66	5,29	2'489,79
41 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di							
	A R I P O R T A R E							196'942,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							196'942,34
	calce e sabbia					470,66		
	SOMMANO mq					470,66	26,57	12'505,44
42 CAM25_E16 .020.060.C (CAM)	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna					470,66		
	SOMMANO mq					470,66	15,03	7'074,02
43 CAM25_A15 .010.010.B	Preparazione con fondo Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile					470,66		
	SOMMANO mq					470,66	13,01	6'123,29
44 CAM25_A15 .010.020.A	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a ... rganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti					470,66		
	SOMMANO mq					470,66	41,50	19'532,39
45 CAM25_E11 .040.020.F	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC ... rarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 80 mm pluviali	4,00			3,800	15,20		
		2,00			5,100	10,20		
						2,80		
		2,00			3,800	7,60		
		2,00			3,600	7,20		
						2,00		
		2,00			3,600	7,20		
	SOMMANO m					52,20	73,01	3'811,12
46 CAM25_R02 .050.020.B (CAM)	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"					60,00		
	SOMMANO ml					60,00	5,82	349,20
47 CAM25_R02 .025.050.A (CAM)	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	5,00	3,50		1,600	28,00		
			2,50		1,600	4,00		
			2,50		1,600	4,00		
		2,00	1,50		1,600	4,80		
		2,00	2,50		0,600	3,00		
		2,00	1,20		0,500	1,20		
		2,00	1,50		0,500	1,50		
	A R I P O R T A R E					46,50		246'337,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,50		246'337,80
48 CAM25_E18 .015.060.C	Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in acciaio	5,00	0,60		0,500	1,50		
			0,80		1,900	1,52		
		2,00	0,90		2,400	4,32		
			1,40		2,400	3,36		
			0,80		0,700	0,56		
			2,10		0,800	1,68		
	SOMMANO mq					59,44	10,91	648,49
49 CAM25_A11 .010.060.A	Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o levigate nella faccia a vista, poste in opera con malta di calce e pozzolana, compreso l'eventuale incasso nelle murature laterali di almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre di tufo ed intonaco							
	SOMMANO cad					14,00		
						14,00	474,41	6'641,74
50 CAM25_MT .E.62.001	Infissi invetriati in legno e alluminio Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopra-luce ad una o più ante per superfici fino a 3.00 mq	5,00	3,50	0,550		9,63		
			2,50	0,550		1,38		
			2,50	0,550		1,38		
		2,00	1,50	0,550		1,65		
		5,00	0,60	0,550		1,65		
		2,00	1,50	0,550		1,65		
		2,00	2,50	0,550		2,75		
		2,00	1,20	0,550		1,32		
			0,80	0,300		0,24		
			0,90	0,550		0,50		
51 CAM25_R02 .030.010.B	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvis ... o, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza da 5 a 10 cm							
	SOMMANO mq					24,87	259,00	6'441,33
52 CAM25_L02 .190.030.C	Armadio da parete in poliestere con portello trasparente Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm GENERALE							
	SOMMANO mq/cm		90,00	0,050	5,000	22,50		
						22,50	24,18	544,05
53 CAM25_L02 .190.030.A	Armadio da parete in poliestere con portello trasparente Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm							
	SOMMANO cad					2,00		
						2,00	868,00	1'736,00
	A R I P O R T A R E							296'239,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							296'239,13
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	279,83	1'119,32
54 CAM25_L01 .030.070.I	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC GENERALE 1 GENERALE 2 GENERALE 3 LINEE PRIMARIE LINEE SECONDARIE					1,00 1,00 1,00 6,00 4,00		
	SOMMANO cad					13,00	361,77	4'703,01
55 CAM25_L05 .040.020.A	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 4 kV Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente i ... 50 microns) 25 kA, livello di protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero, montaggio su zoccolo portafusibile a coltello SCARICATORI					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	202,51	1'215,06
56 CAM25_L01 .030.010.C	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segu ... elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m PER PROTEZIONE LINEE					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	31,03	496,48
57 CAM25_L01 .030.060.F	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle ... inali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; AC; PROTEZIONE LINEE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	59,31	1'186,20
58 CAM25_L02 .170.100.T	Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V CUSTODIA PRESE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,42	382,84
59 CAM25_L02 .170.100.C	Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V CUSTODIA PRESE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	113,15	226,30
60 CAM25_L02 .170.010.A	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 230÷250 V							
	A RIPORTARE							305'568,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							305'568,34
	PRESA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	11,83	23,66
61 CAM25_L02 .170.010.E	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 500 V PRESA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,06	40,12
62 CAM25_L02 .080.010.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm TUBO PROTEGGICAVO		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	3,69	442,80
63 CAM25_L02 .080.010.E	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm TUBO PROTEGGICAVO		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	5,21	416,80
64 CAM25_L02 .080.130.C	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm LINEA ALIMENTAZIONE		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	4,60	368,00
65 CAM25_L02 .010.070.F	Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ... per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mmq CAVI		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	14,78	295,60
66 CAM25_L02 .010.070.E	Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ... per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq CAVI		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	12,38	742,80
67 CAM25_L02 .010.070.D	Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ... i per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq CAVI		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	8,58	514,80
	A R I P O R T A R E							308'412,92

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							312'018,72
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
72 CAM25_L01 .020.010.C	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC DORSALE		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	11,88	1'425,60
73 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero PUNTO LUCE					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	39,91	1'157,39
74 CAM25_L01 .010.020.A	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in t ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero PUNTO LUCE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	64,16	384,96
75 CAM25_L01 .010.080.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione c ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero PUNTO LUCE					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	46,98	751,68
76 CAM25_L01 .010.060.A	Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribu ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero PUNTO LUCE					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	121,80	974,40
77 CAM25_L01 .010.170.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato leggero PUNTO PRESA					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	48,99	1'175,76
78 CAM25_L01 .010.190.A	Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura ... posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero. PUNTO PRESA					12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		317'888,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		317'888,51
	SOMMANO cad					12,00	49,78	597,36
79 CAM25_L01 .010.140.A	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... o per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato leggero PUNTO PRESA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	40,85	1'225,50
80 CAM25_L01 .010.210.A	Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; ... sizione e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con corrugato leggero. PUNTO PRESA					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	67,31	807,72
81 CAM25_L01 .010.270.A	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero. PUNTO PRESA					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	37,73	226,38
82 CAM25_L03 .100.010.F (CAM)	Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a emisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 55 W - 3000 lm CORPI ILLUMINATI					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	307,23	6'144,60
83 CAM25_L03 .100.010.I (CAM)	Corpi illuminanti a led da incasso Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Diametro 245 mm. Potenza 29 W - 2900 lm CORPI ILLUMINATI					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	85,20	3'408,00
84 CAM25_L15 .010.080.B	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP40 Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonat ... pada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente. CORPI ILLUMINATI EMERGENZA					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	235,75	3'772,00
85 CAM25_L15 .010.090.D	Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40) Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: schermo bandiera dx, sx, basso ACCESSORI CORPI ILLUMINATI EMERGENZA					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	62,31	996,96
	A R I P O R T A R E							335'067,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							335'067,03
86 CAM25_L05 .010.010.E	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq MESSA A TERRA		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	9,02	360,80
87 CAM25_L05 .010.050.A	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, A 6 attacchi MESSA A TERRA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,30	61,30
88 CAM25_L05 .020.010.A	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m MESSA A TERRA					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	98,96	395,84
89 CAM25_C03 .010.070.B	Collettore complanare con innesto primario a 1" e innesto maschio per raccordi da 16 mm Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone primario a ... ccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore complanare 4+4 da 1"x 16 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	179,64	359,28
90 CAM25_C03 .010.040.G	Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone ... ione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 8+8 da 3/4" x 16 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	282,54	565,08
91 CAM25_C03 .010.040.E	Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone ... ione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 6+6 da 3/4" x 16 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	247,79	991,16
92 CAM25_C03 .010.040.C	Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone ... ione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 4+4 da 3/4" x 16 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	199,83	399,66
93 CAM25_I01. 010.020.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazion ... ompresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili							
	A R I P O R T A R E							338'200,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							338'200,15
94 CAM25_I01. 010.040.A	ACQUA CALDA					12,00		
	DIVEZZI					1,00		
	LATTANTI					4,00		
	PERSONALE					1,00		
	CUCINA					1,00		
	LAVANDERIA					1,00		
	SOMMANO cad					19,00	50,26	954,94
94 CAM25_I01. 010.040.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a ... compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti					12,00		
	ACQUA FREDDA					1,00		
	DIVEZZI					1,00		
	LATTANTI					4,00		
	PERSONALE					1,00		
	CUCINA					1,00		
	LAVANDERIA					1,00		
	SOMMANO cad					19,00	80,94	1'537,86
95 CAM25_I01. 010.055.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavi ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili					12,00		
	DIVEZZI					1,00		
	LATTANTI					4,00		
	PERSONALE					1,00		
	CUCINA					1,00		
	LAVANDERIA					1,00		
	SOMMANO cad					19,00	58,78	1'116,82
96 CAM25_I01. 020.010.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, pla ... rto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso					6,00		
	BAMBINI					2,00		
	PERSONALE							
	SOMMANO cad					8,00	273,96	2'191,68
97 CAM25_I01. 020.060.C	Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 55x45 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori					7,00		
	BAMBINI					2,00		
	ADULTI							
	SOMMANO cad					9,00	250,10	2'250,90
98 CAM25_I01. 020.025.A	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inol ... sporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm					1,00		
	CUCINA							
	SOMMANO cad					1,00	478,34	478,34
	A R I P O R T A R E							346'730,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							346'730,69
99 CAM25_C09 .010.080.Q	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 43 A 183BC					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	96,07	960,70
100 CAM25_C09 .010.098.B	Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	76,28	762,80
101 CAM25_L16 .010.010.A	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... 500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 zone di rivelazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	867,69	867,69
102 CAM25_L16 .010.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	99,89	799,12
103 CAM25_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	53,34	106,68
104 CAM25_L16 .040.010.B	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,84	70,84
105 CAM25_L16 .040.030.C	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,13	253,13
106 NP-01	Impianto a pompa di calore aria/aria (VRF) in R410 inverter tipo GREE GMVWL/C-X, costituito da nr. 7 unità interne a incasso, potenza nominale in raffrescamento 28kw, COP 4.8 EER 3 ... 6. Fornito e posto in opera compreso quanto altro necessario all'installazione e a garantirne il corretto funzionamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	23'816,25	23'816,25
	A R I P O R T A R E							374'367,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							374'367,90
107 NP-02	Scalda acqua a pompa di calore tipo 'ARISTON NUOS PRIMO 240 SYS HC A', fornito e posto in opera compreso quanto altro necessario all'installazione e a garantirne il corretto funzionamento. SOMMANO a corpo Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro Data, 27/08/2025 Il Tecnico Ing. Clotilde Santoro  							
						1,00		
						1,00	3'556,46	3'556,46
								65'905,64
								377'924,36
	A R I P O R T A R E							